

**Смета ООО "Заполярный жилищный трест" с 01.01.2020 г.
на технический осмотр и обслуживание ОДПУ ЭЭ жилых домов на территории пос.Снежногорск**

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов	Ед. изм.	Объем работ	Количество		Стоимость на ед.изм., руб.	Себест-сть работ, руб.	в том числе				
					на ед. изм.	общее			З/п	Страх.взн.	Материалы	ЭМиМ	НР
1	Табл.3.3.1.1. норма №1	Внешний осмотр счетчика	счетчик	1.00				7.71	5.93	1.79			
	1.1.	Затраты труда:							5.93	1.79			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.02	0.02	311.85		5.93				
2	Табл.3.3.1.1. норма №2	Снятие показаний счетчика	счетчик	1.00				4.06	3.12	0.94			
	1.1.	Затраты труда:							3.12	0.94			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.01	0.01	311.85		3.12				
3	Табл.3.3.1.1. норма №3	Проверка правильности включения токоприемника через прибор учета электрической энергии	счетчик	1.00				20.30	15.59	4.71			
	1.1.	Затраты труда:							15.59	4.71			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.05	0.05	311.85		15.59				
4	Табл.3.3.1.1. норма №5	Снятие крышки клеммника	счетчик	1.00				12.18	9.36	2.83			
	1.1.	Затраты труда:							9.36	2.83			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.03	0.03	311.85		9.36				
5	Табл.3.3.1.1. норма №6	Проверка наличия напряжения на клеммах	счетчик	1.00				4.06	3.12	0.94			
	1.1.	Затраты труда:							3.12	0.94			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.01	0.01	311.85		3.12				
6	Табл.3.3.1.1. норма №10	Проверка отчета на счетном механизме электросчетчика	счетчик	1.00				8.12	6.24	1.88			
	1.1.	Затраты труда:							6.24	1.88			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.02	0.02	311.85		6.24				
7	Табл.3.3.1.1. норма №13	Установка крышки клеммника	счетчик	1.00				8.12	6.24	1.88			
	1.1.	Затраты труда:							6.24	1.88			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.02	0.02	311.85		6.24				
8	Табл.3.3.1.1. норма №15	Выписка наряда. Запись показаний счетчика	счетчик	1.00				8.12	6.24	1.88			
	1.1.	Затраты труда:							6.24	1.88			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.02	0.02	311.85		6.24				
9		ИТОГО на 1 прибор:				0.18		72.68	55.82	16.86	0.00	0.00	0.00
		Кол-во приборов, шт (кол-во ВРУ (2 шт*5 дом) +ВРУ (1 шт*1 дом)):						11					
		Периодичность обслуживания, раз в год:						12					
10		Стоимость работ с учетом периодичности, руб. в год:						9 593.76	7 368.39	2 225.25	0.00	0.00	0.00
11		<i>Площадь эксплуатируемого жилищного фонда (жилые+нежилые помещения) кв.м., в т.ч.:</i>	кв.м.					22 842.6					
11.1.		жилые помещения	кв.м.					22 421.5					
11.2.		нежилые помещения	кв.м.					421.1					
12		Себестоимость (без НДС 20% и ПН)	руб./кв.м. в мес. без НДС			п.10/п.11/ 12 мес.		0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
13		Себестоимость (с НДС 20% и Плановыми накоплениями 6,5%)	руб./кв.м. в мес. с НДС и ПН			п.12*1,065* 1,20		0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00

Методические рекомендации «Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования» ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Директор по экономике и финансам

Ю.В. Суббота