

## Смета № 14

на технический осмотр и обслуживание ОДПУ ЭЭ жилых домов на территории ООО "Заполярный жилищный трест" с 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов	Ед. изм.	Объем работ	Количество		Стоимость на ед.изм., руб.	Себест-сть работ, руб.	в том числе				
					на ед. изм.	общее			З/п	Страхов.взн.	Материалы	ЭМиМ	НР
1	Табл.3.3.1.1.1. норма №1	<b>Внешний осмотр счетчика</b>	счетчик	1.00				8.04	6.18	1.87			
	1.1.	Затраты труда:							6.18	1.87			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.02	0.02	308.81		6.18				
2	Табл.3.3.1.1.1. норма №2	<b>Снятие показаний счетчика</b>	счетчик	1.00				4.02	3.09	0.93			
	1.1.	Затраты труда:							3.09	0.93			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.01	0.01	308.81		3.09				
3	Табл.3.3.1.1.1. норма №3	<b>Проверка правильности включения токоприемника через прибор учета электрической энергии</b>	счетчик	1.00				20.10	15.44	4.66			
	1.1.	Затраты труда:							15.44	4.66			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.05	0.05	308.81		15.44				
4	Табл.3.3.1.1.1. норма №5	<b>Снятие крышки клеммника</b>	счетчик	1.00				12.06	9.26	2.80			
	1.1.	Затраты труда:							9.26	2.80			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.03	0.03	308.81		9.26				
5	Табл.3.3.1.1.1. норма №6	<b>Проверка наличия напряжения на клеммах</b>	счетчик	1.00				4.02	3.09	0.93			
	1.1.	Затраты труда:							3.09	0.93			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.01	0.01	308.81		3.09				
6	Табл.3.3.1.1.1. норма №10	<b>Проверка отсчета на счетном механизме электросчетчика</b>	счетчик	1.00				8.04	6.18	1.87			
	1.1.	Затраты труда:							6.18	1.87			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.02	0.02	308.81		6.18				
7	Табл.3.3.1.1.1. норма №13	<b>Установка крышки клеммника</b>	счетчик	1.00				8.04	6.18	1.87			
	1.1.	Затраты труда:							6.18	1.87			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.02	0.02	308.81		6.18				
8	Табл.3.3.1.1.1. норма №15	<b>Выписка наряда. Запись показаний счетчика</b>	счетчик	1.00				8.04	6.18	1.87			
	1.1.	Затраты труда:							6.18	1.87			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.02	0.02	308.81		6.18				
9		<b>Время на дорогу</b>	счетчик	1.00				40.21	30.88	9.33			
	1.1.	Затраты труда:							30.88	9.33			
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час		0.10	0.10	308.81		30.88				
		<b>ИТОГО на 1 прибор:</b>				<b>0.28</b>		<b>112.58</b>	<b>86.47</b>	<b>26.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Методические рекомендации «Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования»  
ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Директор по экономике и финансам

Ю.В. Суббота

Начальник производственно-технического отдела

С.В. Пазина