

Смета ООО "Заполярный жилищный трест" с 01.01.2021 г.

на технический осмотр и обслуживание ОДПУ ЭЭ жилых домов на территории пос.Снежногорск

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, наименование ресурсов	Ед. изм.	Объем работ	Количество		Стоимость на ед.изм., руб.	Себест-сть работ, руб.	в том числе					
					на ед. изм.	общее			З/п	Страх.взн.	Материалы	ЭМиМ	НР	
1	Табл.3.3.1.1. норма №1	Внешний осмотр счетчика	счетчик	1,00				7,76	5,96	1,80				
	1.1.	Затраты труда:							5,96	1,80				
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час			0,02	0,02	313,62	5,96					
2	Табл.3.3.1.1. норма №2	Снятие показаний счетчика	счетчик	1,00				4,08	3,14	0,95				
	1.1.	Затраты труда:							3,14	0,95				
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час			0,01	0,01	313,62	3,14					
3	Табл.3.3.1.1. норма №3	Проверка правильности включения токоприемника через прибор учета электрической энергии	счетчик	1,00				20,42	15,68	4,74				
	1.1.	Затраты труда:							15,68	4,74				
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час			0,05	0,05	313,62	15,68					
4	Табл.3.3.1.1. норма №5	Снятие крышки клеммника	счетчик	1,00				12,25	9,41	2,84				
	1.1.	Затраты труда:							9,41	2,84				
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час			0,03	0,03	313,62	9,41					
5	Табл.3.3.1.1. норма №6	Проверка наличия напряжения на клеммах	счетчик	1,00				4,08	3,14	0,95				
	1.1.	Затраты труда:							3,14	0,95				
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час			0,01	0,01	313,62	3,14					
6	Табл.3.3.1.1. норма №10	Проверка отчета на счетном механизме электросчетчика	счетчик	1,00				8,17	6,27	1,89				
	1.1.	Затраты труда:							6,27	1,89				
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час			0,02	0,02	313,62	6,27					
7	Табл.3.3.1.1. норма №13	Установка крышки клеммника	счетчик	1,00				8,17	6,27	1,89				
	1.1.	Затраты труда:							6,27	1,89				
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час			0,02	0,02	313,62	6,27					
8	Табл.3.3.1.1. норма №15	Выписка наряда. Запись показаний счетчика	счетчик	1,00				8,17	6,27	1,89				
	1.1.	Затраты труда:							6,27	1,89				
		Электромонтер, 3 разр.	чел-час			0,02	0,02	313,62	6,27					
9		ИТОГО на 1 прибор:					0,18		73,09	56,14	16,95	0,00	0,00	0,00
		Кол-во приборов, шт (кол-во ВРУ (2 шт*5 дом) +ВРУ (1 шт*1 дом)):							11					
		Периодичность обслуживания, раз в год:							12					
10		Стоимость работ с учетом периодичности, руб. в год:							9 647,88	7 410,32	2 237,92	0,00	0,00	0,00
11		<i>Площадь эксплуатируемого жилищного фонда (жилые+нежилые помещения) кв.м., в т.ч.:</i>	кв.м.						22 842,6					
11.1.		жилые помещения	кв.м.						22 421,5					
11.2.		нежилые помещения	кв.м.						421,1					
12		Себестоимость (без НДС 20% и ПН)	руб./кв.м. в мес. без НДС						0,04	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
13		Себестоимость (с НДС 20% и Плановыми накоплениями 6,5%)	руб./кв.м. в мес. с НДС и ПН						0,05	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00

Методические рекомендации «Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования» ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Директор по экономике и финансам

_____ Н.Н. Доленко