

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "Жилищный трест"





Т.Р. Смирнова

"25" 03 2010 год.

Тарифы на дополнительные услуги в общежитиях, оказываемые в 2010 году
ООО "Жилищный трест"


№п/п	Наименование услуг	Ед.изм.	Тариф установленный с 01.04.2010 года, руб. (без НДС)	Тариф установленный с 01.04.2010 года, руб. (с НДС)
1	Оборудование инвентарем жилых комнат	руб. м2 общей площади	11,21	13,23
2	Услуги прачечной	руб. за 1 кг. белья	100,11	118,13

Директор по экономике и финансам




Ю.В. Суббота

Главный бухгалтер



Т.А. Полякова

Заместитель генерального директора
по общежитиям



В.С. Панюхно

УТВЕЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "Жилищный трест"

Смирнова Т. Г.

" 17 " 12 2009г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
ООО "Жилищный трест"

Хворов А.А.

" " " 2009г.

**ТАРИФЫ на платные услуги по ремонту электроплит на 2010 год
в жилых домах, общежитиях и ДГТ, обслуживаемых ООО "Жилищный трест"**

№	шифр норматива	наименование работ и затрат, наименование ресурсов	ед. изм.	Стоим-ть работ, руб. с НДС	в т.ч. НДС, руб.	Стоим-ть работ, руб. без НДС
1	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 32(+42)	Ремонт напольных стационарных электроплит - замена чугунной конфорки	1 конфорка	390,86	59,62	331,24
2	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 33 (+42)	Ремонт напольных стационарных электроплит - замена ТЭНов	1 ТЭН	501,62	76,52	425,10
3	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 34 (+42)	Ремонт напольных стационарных электроплит - замена терморегулятора "жарочного шкафа"	1 терморегулятор	559,21	85,30	473,91
4	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 35 (+42)	Ремонт напольных стационарных электроплит - замена переключателя мощности	1 переключатель	306,17	46,70	259,47
5	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 36	Ремонт напольных стационарных электроплит - замена кольца-обода конфорки	1 кольцо	130,30	19,88	110,42
6	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 37	Ремонт напольных стационарных электроплит - замена ламп освещения жарочного шкафа	1 шт	52,11	7,95	44,16
7	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 38	Ремонт напольных стационарных электроплит - замена ручки-переключателя	1 ручка	78,18	11,93	66,25
8	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 39	Ремонт напольных стационарных электроплит - замена стекла жарочного шкафа	1 стекло	110,74	16,89	93,85
9	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 41	Ремонт напольных стационарных электроплит - замена штепсельного разъема	1 разъем	325,73	49,69	276,04
10	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 44 (+42)	Ремонт напольных стационарных электроплит - замена или ремонт др.элементов	1 элемент	436,47	66,58	369,89

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Директор по энергетике

Начальник ПТО

Суббота Ю.В.

Полякова Т.А.

Рубцов С.Н.

Пацук Н.П.


УТВЕЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "Жилищный трест"


Смирнова Т. Г.
2009г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
ООО "Жилищный трест"


Хворов А.А.
" " 2009г.

**ТАРИФЫ на платные услуги по ремонту электроснабжения на 2010 год
в жилых домах, общежитиях и ДПТ, обслуживаемых ООО "Жилищный трест"**

№	шифр норматива	наименование работ и затрат, наименование ресурсов	ед.изм.	Стоим-ть работ, руб. с НДС	в т.ч. НДС, руб.	Стоим-ть работ без НДС, руб.
1	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 1	Монтаж открытой электропроводки	1 м провода	151,55	23,12	128,43
2	ГЭСНм08-02-403-2, § E20-1-218-26 /прим./	Монтаж скрытой электропроводки с пробивкой борозд (уст-во штробы, заготовка провода или кабеля, прокладка, установка коробок, соединение жил, прозвонка)	1 м провода	299,26	45,65	253,61
3	§ E20-1-218-2в /прим./	Пробивка борозд для скрытой электропроводки	1 м борозды	171,94	26,23	145,71
4	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 5а	Замена вышедших из строя выключателей	1 шт	152,27	23,23	129,04
5	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 5б	Замена вышедших из строя розеток	1 шт	138,90	21,19	117,71
6	ГЭСНм08-02-591-1	Установка выключателей не утепленного типа (установка коробок, изготовление и установка конструкций под приборы, установка приборов, присоединение, опробование на зажигание) о/у	1 шт	247,93	37,82	210,11
7	ГЭСНм08-02-591-2, § E23-1-23-6	Установка выключателей утепленного типа (пробивка гнезд, установка коробок, изготовление и установка конструкций под приборы, установка приборов, присоединение, опробование на зажигание) с/у	1 шт	325,05	49,58	275,47
8	ГЭСНм08-02-591-8	Установка штепсельной розетки неутепленного типа (установка коробок, изготовление и установка конструкций под приборы, установка приборов, присоединение, опробование на зажигание) о/у	1 шт	281,26	42,90	238,36
9	ГЭСНм08-02-591-9, § E23-1-23-6	Установка штепсельной розетки утепленного типа (пробивка гнезд, установка коробок, изготовление и установка конструкций под приборы, установка приборов, присоединение, опробование) с/у	1 шт	342,39	52,23	290,16
10	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 6	Замена светильников (для ламп накаливания)	1 светильник (бра)	378,57	57,75	320,82
11	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 7	Замена светильников (для люминесцентных ламп)	1 светильник	351,82	53,67	298,15
12	ГЭСНм08-02-593-3	Установка люстр (установка крюков, монтаж светильника, присоединение, ввертывание ламп, опробование на зажигание, заземление)	1 шт	694,17	105,89	588,28
13	§ E23-7-7-2, ГЭСНр67-4	Замена автоматов (установка, присоед.проводов, подготовка к включению)	1 автомат	370,30	56,49	313,81
14	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 10	Замена пакетных переключателей распределительных устройств	1 переключатель	286,66	43,73	242,93
15	§ E23-7-22-2,3,4	Замена квартирного щитка (сверление гнезд, установка, присоед.проводов, подготовка к включению)	1 щит	1047,99	159,86	888,13
16	Пр.139 ч.2 п.2.2.2.3.- 15	Замена настенного или потолочного патрона - при открытой арматуре	1 патрон	172,40	26,30	146,10
17	ГЭСНм08-03-600-2	Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии) 1.Установка. 2.Присоединение. 3.Опробование.	1 счетчик	631,83	96,38	535,45


Примечание: все расценки рассчитаны без стоимости основных материалов

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Директор по энергетике

/Начальник ПТО



Суббота Ю.В.

Полякова Т.А.

Рубцов С.Н.

Пашин И.П.

Генеральный директор
ООО "Жилищный трест"

Смирнова Т.Г.
"17" 12 2009г.



Главный инженер

ООО "Жилищный трест"

Хворов А.А.
" " 2009г.

2010 г.,

"



"

№	Содержание	Единица измерения	Количество	Стоимость на 01.01.2010 г.	Стоимость на 31.12.2010 г.	Изменение	
1.	139 .2.2.2.2.-32	()	2,4	627,07	112,87	739,94	
2	65-10-02	= 100 / ()	1	1,0	471,17	84,81	555,98
3	65-05-01	20 ()	1,0	367,18	66,09	433,27	
3.1.	65-05-01	20 ()	1,0	510,71	91,93	602,64	
3.2.	65-05-02	32 ()	1,0	468,26	84,29	552,55	
3.3.	65-05-02	32 ()	1,0	672,55	121,06	793,61	
4	65-05-06	()	1,0	1 207,36	217,32	1 424,68	
5	65-05-07	()	1,0	906,88	163,24	1 070,12	
6	65-06-03	() ()	1,0	348,47	62,72	411,19	
7	65-06-02/ /	() / () = 0,9	1,0	801,66	144,30	945,96	
8	65-06-06	()	1,0	302,73	54,49	357,22	
9	65-06-08	()	1,0	158,92	28,61	187,53	
10	65-06-09	()	1,0	450,48	81,09	531,57	
11	65-06-10	()	1,0	198,28	35,69	233,97	
12	65-06-12	" " ()	1,0	1 910,36	343,86	2 254,22	
13	65-06-14	()	1,0	1 606,59	289,19	1 895,78	
14	65-06-17	()	1,0	3 392,98	610,74	4 003,72	
15	65-06-19	()	1,0	1 249,57	224,92	1 474,49	
16	65-06-24	()	1,0	812,90	146,32	959,22	
17	65-06-25	()	1,0	330,27	59,45	389,72	
18	65-06-26	()	1,0	112,58	20,26	132,84	
19	65-05-05	() / ()	1,0	245,10	44,12	289,22	
20	139 2 .2.1.2.-9, " 1 < \<	()	1,0	505,85	91,05	596,90	
21			1,0	732,41	131,83	864,24	

№	шифр норматива	наименование работ и затрат, наименование ресурсов	ед.изм.	Кол-во	Стоим-ть работ, руб. без НДС	НДС, 18%	Стоимость с НДС 18%
ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ отопления, водоснабжения и канализации							
22	ГЭСНр65-09-01	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных оцинкованных труб (диаметр труб, 15мм) с учетом стоимости трубы	мп	1,0	699,16	125,85	825,01
23	ГЭСНр65-09-02	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных оцинкованных труб (диаметр труб, 20мм) с учетом стоимости трубы	мп	1,0	793,52	142,83	936,35
24	ГЭСНр65-09-03	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных оцинкованных труб (диаметр труб, 25мм) с учетом стоимости трубы	мп	1,0	938,49	168,93	1 107,42
25	ГЭСНр65-09-04	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных оцинкованных труб (диаметр труб, 32мм) с учетом стоимости трубы	мп	1,0	1 091,90	196,54	1 288,44
26	ГЭСНр65-09-06	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб (диаметр труб, 50мм) /Кан.гребенка/ с учетом стоимости трубы	мп	1,0	1 117,62	201,17	1 318,79
27	ГЭСНр65-09-09	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (диаметр труб, 100мм) /Канализации/	мп	1,0	2 039,14	367,05	2 406,19
28	ГЭСН16-04-001-01	Замена трубопроводов канализации из чугунных труб на трубопроводы из пластмассовых труб (диаметр труб, 50мм) без стоимости материалов	мп	1,0	503,42	90,62	594,04
29	ГЭСН16-04-001-02	Замена трубопроводов канализации из чугунных труб на трубопроводы из пластмассовых труб (диаметр труб, 100мм) без стоимости материалов	мп	1,0	555,86	100,05	655,91
30	ГЭСНр65-09-01	Перенос подводов в/снабжения: Смена отдельных участков трубопроводов из стальных оцинкованных труб (диаметр труб, 15мм) с учетом стоимости трубы	мп	6,0	4 031,53	725,68	4 757,21
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ							
31		Замена /или перенос/ конвектора (без стоимости конвектора)	шт	1,0	1 697,41	305,53	2 002,94
31.1.	дополнительно	Стоимость конвектора L=900мм:	шт	1,0	1 340,16	241,23	1 581,39
31.2.	дополнительно	Стоимость конвектора L=1000мм:	шт	1,0	1 503,22	270,58	1 773,80
31.3.	дополнительно	Стоимость конвектора L=1200мм:	шт	1,0	1 839,53	331,12	2 170,65
32		Замена радиатора 7 сек. (без стоимости радиатора)	шт	1,0	1 740,33	313,26	2 053,59
32.1.	дополнительно	Стоимость радиатора 7 секций:	сек	7,000	3 601,43	648,26	4 249,69
33		Замена радиатора 10 сек. (без стоимости радиатора)	шт	1,0	2 178,47	392,13	2 570,60
33.1.	дополнительно	Стоимость радиатора 10 секций:	сек	10,000	5 144,90	926,08	6 070,98
34		Замена радиатора 14 сек. (без стоимости радиатора)	шт	1,0	2 445,57	440,20	2 885,77
34.1.	дополнительно	Стоимость радиатора 14 секций:	сек	14,000	7 202,86	1 296,51	8 499,37
35		Перенос радиатора 7 сек (замена радиаторов + смена трубопров-в)			2533,85	456,09	2 989,94
35.1.	дополнительно	Стоимость радиатора 7 секций:		7,000	3 601,43	648,26	4 249,69
36		Перенос радиатора 10 сек (замена радиаторов + смена трубопров-в)			2971,99	534,96	3 506,95
36.1.	дополнительно	Стоимость радиатора 10 секций:		10,000	514,490	5144,900	6 070,98
37		Перенос радиатора 14 сек (замена радиаторов + смена трубопров-в)			3239,09	583,04	3 822,13
37.1.	дополнительно	Стоимость радиатора 14 секций:		14,000	514,490	7202,860	8 499,37
38	ГЭСНр 65-23-02	Слив и наполнение системы водой с осмотром системы /по стояку/	1000 м ³ здания	2,21	1 392,06	250,57	1 642,63

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Суббота Ю.В.

Полякова Т.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Жилищный трест"

Смирнова Т. Г.

"15" 09 2010г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ООО "Жилищный трест"

Рубцов С.Н.

"15" 09 2010г.

Тарифы на платные услуги по установке, замене, ремонту и принятию в эксплуатацию Узла учета (счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 15-20 мм с фильтром) на 2010г., выполняемые ООО "Жилищный трест"

№	шифр норматива	наименование работ и затрат, наименования ресурсов	ед.изм.	Кол-во	Стоим-ть работ, руб. без НДС	НДС, 18%	Стоимость с НДС 18%
1.		Подготовка и выдача технических условий на установку Узлов учета	кв.	1	1230.76	221,54	1452,30
2.	Пр. Госстроя России от 16.08.200г. №184	Установка Узла учета (счетчиков холодной и горячей воды с условным диаметром 15-20 мм с фильтром)	узел учета	1	5211.81	938.13	6149,94
3.		Принятие Узла учета в эксплуатацию	кв.	1	546.42	98.36	644,78
4.	Пр. Госстроя России от 16.08.200г. №184	Замена Узла учета (счетчиков холодной и горячей воды с условным диаметром 15-20 мм с фильтром)	узел учета	1	2087,05	375,67	2462,72
5.	Пр. Госстроя России от 16.08.200г. №184	Ремонт узла учета (прочистка фильтров)	узел учета	1	185,48	33,39	218,87

Директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Начальник ПТО

Суббота Ю.В.

Полякова Т.А.

Пацук Н.П.